

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²	152.47
d.1	0354-05			
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	73.00
d.1	0354-04			
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	25.00
d.1	0354-03			
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	91.48
d.1	0354-11			
5	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	35.74
d.1	0349-02			
6	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	109.24
d.1	0348-03			
7	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	64.87
d.1	0820-08			
8	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - demontaż	m ²	624.99
d.1	2012-03			
9	KNR-W 4-01	Zerwanie wierzchniej warstwy posadzki	m ²	747.46
d.1	0804-07			
10	KNR-W 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 15 cm	m ²	271.98
d.1	0609-01			
	0609-02			
11	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²	456.31
d.1	0439-02			
12	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km z opłatą za składowanie	m ³	143.13
d.1	0108-17			
13	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³	143.13
d.1	0108-20			
14	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t	3.25
d.1	1107-01			
15	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t	3.25
d.1	1107-04			
16	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju do 300 cm2	m	58.50
d.2.	0440-07			
1				
17	KNR-W 4-01	Rozebranie żeberkowych stropów Kleina	m ²	13.35
d.2.	0350-03			
1				
18	KNR-W 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³	1.94
d.2.	0106-01			
1				
19	KNR-W 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)	m ³	1.21
d.2.	0205-01 z.sz.			
1	03 5.7.			
	9907-05			
20	KNR-W 2-02	Ściany betonowe grub. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI - wariant II	m ²	111.66
d.2.	0245-01			
1				
21	KNR-W 2-02	Ściany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za każdy następny cm grubości - wariant II	m ²	111.66
d.2.	0245-03			
1				
22	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe - dylatacja	m ²	31.46
d.2.	0608-12			
1				
23	KNR-W 2-02	Płyta stropowa o grub. 10 cm i pow. między belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - wariant II	m ²	4.04
d.2.	0246-03			
1				
24	KNR-W 2-02	Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za każdy nast. 1 cm grub. - wariant II	m ²	4.04
d.2.	0246-04			
1				
25	KNR-W 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych i drewnianych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.	28.00
d.2.	0347-03			
1				
26	KNR-W 4-01	Poduszki betonowe pod belki stalowe i drewniane	szt.	28.00
d.2.	0206-01			
1	analogia			
27	KNR 7	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 100 kg	t	4.57
d.2.	0208-06			
1				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
28 d.2. 1	KNR-W 2-02 0246-03	Płyta stropowa o grub. 10 cm i pow. między belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - wariant II	m ²	37.25
29 d.2. 1	KNR-W 2-02 0246-04	Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za każdy nast. 1 cm grub. - wariant II	m ²	37.25
30 d.2. 1	KNR 2-02 0290-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane	t	3.50
31 d.2. 2	KNR AT-17 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm - poszerzenie otworów	m ²	27.41
32 d.2. 2	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³	2.28
33 d.2. 2	KNR-W 4-01 0206-03	Poduszki betonowe pob belki stalowe	szt.	22.00
34 d.2. 2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	53.85
35 d.2. 2	KNR-W 4-01 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	m	38.30
36 d.2. 2	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	38.30
37 d.2. 2	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	38.30
38 d.2. 2	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	38.30
39 d.3	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	6.47
40 d.3	KNR 0-27 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m ²	39.53
41 d.4	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²	132.16
42 d.4	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - GKI	m ²	43.53
43 d.4	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształowników CD i UD	m ²	949.47
44 d.4	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę GKF	m ²	949.47
45 d.4	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD - GKI	m ²	19.50
46 d.5	KNR-W 4-01 0610-03	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrzybiana ponad 5 m2	m ²	714.23
47 d.5	KNR-W 4-01 0412-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m	35.07
48 d.5	KNR-W 4-01 0412-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m	70.15
49 d.5	KNR-W 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²	714.23
50 d.5	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²	714.23
51 d.5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	230.74
52 d.5	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - 20 cm	m ²	230.74
53 d.5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	230.74

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
54	KNR 0-21 d.5 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²	475.48
55	KNR-W 2-02 d.5 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 3 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	475.48
56	KNR AT-43 d.5 0401-03	Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu (system 7.05.00) - EI60	m ²	475.48
57	KNR-W 2-02 d.6 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 5 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	271.98
58	KNR-W 2-02 d.6 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	271.98
59	KNR 2-02 d.6 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²	271.98
60	KNR 2-02 d.6 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m ²	271.98
61	KNR 2-02 d.6 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	271.98
62	KNR 2-02 d.7 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	16.22
63	KNR-W 2-02 d.7 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	324.48
64	KNR 2-02 d.7 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 12 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	324.48
65	KNR 2-02 d.7 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²	324.48
66	KNR 2-02 d.7 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m ²	324.48
67	KNR 2-02 d.7 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	324.48
68	NNRNKB 202 d.8 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	1036.10
69	KNR 0-39 d.8 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5	m ²	66.41
70	KNR 0-39 d.8 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²	66.41
71	NNRNKB 202 d.8 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	66.41
72	NNRNKB 202 d.8 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	1117.32
73	NNRNKB 202 d.8 2810-04	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²	81.22
74	KNR AT-33 d.8 0102-02	Gruntowanie podłoży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym	m ²	281.98
75	KNR AT-33 d.8 0304-09	Antypoślizgowe powłoki klasy R13 z żywicy Harz EP Uni	m ²	281.98
76	KNR AT-33 d.8 0309-01	Lakierowanie zamykające żywicą poliuretanową	m ²	281.98
77	NNRNKB 202 d.8 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	46.49
78	KNR 2-02 d.8 1112-05+ kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywiniciem na ściany	m ²	475.74
79	KNR 2-02 d.8 1112-09 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	475.48
80	KNR 2-02 d.8 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW	m ²	35.84
81	KNR 2-02 d.8 1114-09	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - listwy schodowe	m	123.12

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
82 d.9	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - rozbiórka	m ²	230.23
83 d.9	KNR AT-25 0201-01	Skucie tynku przy iniekcji jednostronnej	m	230.23
84 d.9	KNR AT-25 0201-05	Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej	m	115.12
85 d.9	KNR BC-02 0105-02	Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja dwurzędowa metodą kremu iniekcyjnego; mur o grubości 1 1/2 ceg.	m	85.27
86 d.9	KNR AT-25 0202-01	Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - iniekcja jednostronna	m	115.12
87 d.9	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa	m ²	230.23
88 d.9	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m ²	230.23
89 d.1 0	KNR-W 4-01 0711-02 0	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²	970.64
90 d.1 0	KNR-W 4-01 0713-01 0	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	315.36
91 d.1 0	KNR-W 4-01 0713-02 0	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	132.47
92 d.1 0	TZKNBK IX 1701d cz.o. w.sp.10. analogia	Sztukaterie ściennie i sufitowe rysunku średnio złożonym - uzupełnienie ubytków	m ²	141.92
93 d.1 0	KNR 2 0903-07 0	Założenie narożników na ścianach i sufitach	m ²	2675.79
94 d.1 0	KNR 0-39 0114-01 0	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5	m ²	299.69
95 d.1 0	KNR 0-39 0115-03 0	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m ²	299.69
96 d.1 0	KNR 0-12 0829-02 0	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej	m ²	299.69
97 d.1 0	NNRNKB 202 1134-02 0	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	1550.32
98 d.1 0	NNRNKB 202 1134-01 0	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	1125.47
99 d.1 0	KNR 2-02 0815-05 0	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	1125.47
100 d.1 0	KNR 2-02 0815-04 0	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	1250.63
101 d.1 0	KNR 2-02 1505-05 0	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi- ściany	m ²	1250.63
102 d.1 0	KNR 2-02 1505-05 0	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchnie wewnętrznych - sufity	m ²	1125.47
103 d.1 1.1	KNR-W 2-02 1027-02 1.1	Drzwi wewnętrzne EI30	m ²	25.51
104 d.1 1.1	KNR-W 2-02 1039-03 1.1	Okna aluminiowe EI30	m ²	3.16
105 d.1 1.2	KNR 0-19 1024-08 1.2	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²	16.33

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
106 d.1 1.2	KNR-W 2-02 1019-04	Okna drewniane	m ²	103.69
107 d.1 1.2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie podokienników z MDF	m	91.48
108 d.1 1.3	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne drewniane przeszklone dwuskrzydłowe	m ²	13.79
109 d.1 1.3	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe (z wypełnieniem z płyty wiórowej obłożonej dwustronnie płytą wiórową HDF , bezprzylgowe, lakierowane matowe białe ramki drewniane obłożone dwiema gładkimi płytami HDF klamki ze stali nierdzewnej , 3 zawiasy czopowe wkręcane , bezprogowe	m ²	77.49
110 d.1 1.3		Dostawa i montaż drzwi przesównych	m ²	12.84
111 d.1 1.4. 1	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW	m ²	35.84
112 d.1 1.4. 1	KNR 2-02 1114-09	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - listwy schodowe	m	123.12
113 d.1 1.4. 1	KNR-W 4-01 0904-01-Analogia	Zmniejszenie szer stopnic	szt.	123.12
114 d.1 1.4. 1	TZKNBK XII 0405-74	Wymiana części balustrad schodowych o profilu prostym z drewna twardego; odcinki proste ponad 1.0 m	msc.	18.81
115 d.1 1.4. 1	kalk. własna	Zabezpieczenie p.poż. biegów schodowych oczyszczenie z powłok malarskich, naprawa, uzupełnienie ubytków, szlifowanie , zabezpieczenie lakierem p.poż.do klasy NRO	m ²	63.59
116 d.1 1.4. 1	kalk. własna	Konserwacja balustrad, kolumn, boazerii, belek stropowych i itp. - oczyszczenie z powłok malarskich, naprawa, uzupełnienie ubytków, szlifowanie , impregnacja bejcolakierem	m ²	88.46
117 d.1 1.4. 2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	44.04
118 d.1 1.4. 2	KNR 4-01 0818-04	Demontaż listew na stopnicach	miejs.	34.08
119 d.1 1.4. 2	KNR 4-01 0820-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu - stopnice i podesty	m ²	44.04
120 d.1 1.4. 2	KNR 4-01 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m ²	44.04
121 d.1 1.4. 2	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²	44.04
122 d.1 1.4. 2	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie boazerii ściennej	m ²	82.94
123 d.1 1.4. 2	kalk. własna	Konserwacja balustrad, kolumn, boazerii, belek stropowych i itp. - oczyszczenie z powłok malarskich, naprawa, uzupełnienie ubytków, szlifowanie , impregnacja bejcolakierem	m ²	88.46

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
124 d.1 1.4. 2	kalk. własna	Zabezpieczenie p.poż. biegów schodowych oczyszczenie z powłok malarskich, naprawa, uzupełnienie ubytków, szlifowanie, zabezpieczenie lakierem p.poż.do klasy NRO	m ²	63.59
125 d.1 2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	18.57
126 d.1 2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	19.40
127 d.1 2	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	10.30
128 d.1 2	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja grzybobójcza i ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²	1255.23
129 d.1 2	KNR 19-01 0829-01- analogia	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - blachodachówka	m ²	697.35
130 d.1 2	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy cynk-tytan	m	19.40
131 d.1 2	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku	m	10.30
132 d.1 2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	18.57
133 d.1 2	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	5.00
134 d.1 2	KNR-W 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²	8.15
135 d.1 2	KNR-W 4-01 0735-05	Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim	m ²	19.01
136 d.1 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	27.15
137 d.1 2	KNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi	m ²	27.15
138 d.1 2		Usunięcie zbędnych anten	kpl	1.00
139 d.1 3.1. 1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²	178.97
140 d.1 3.1. 2	TZKNBK XVI m 0101-01 Analogia	Rozbiórka okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obwodzie elementów do 6 m/m2 i grubości elementów do 4 cm - przyjęto 25 % robocizny	m ²	236.52
141 d.1 3.1. 2	KNR BC-02 0202-02	Dozyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni ścian po rozbiórce - 25%	m ²	59.13
142 d.1 3.1. 2	TZKNC N-K/ VI 1/13-a kalk. własna	Dezynfekcja przy pomocy preparatu np. Sto Prim Fungal lub Preventol R-80	dm ²	23652.00
143 d.1 3.1. 2	TZKNBK VIII 05-143	Wykucie ubytków i kitów cementowych - przyjęto 1% pow.	m ²	2.37
144 d.1 3.1. 2	TZKNC N-K/ VI 3/1-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą masą renowacyjną	szt	150.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
145 d.1 3.1. 2	KNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla prętów w cegle	m	35.00
146 d.1 3.1. 2	KNR-W 4-01 0324-01	Obsadzenie prętów w ścianach z cegieł	szt.	20.00
147 d.1 3.1. 2		Przeprowadzenie badań stratygraficznych	kpl	1.00
148 d.1 3.1. 2	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa	m ²	236.52
149 d.1 3.1. 2	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m ²	236.52
150 d.1 3.1. 2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²	236.52
151 d.1 3.1. 2	KNR BC-02 0129-05	Hydrofobizacja cokołu	m ²	236.52
152 d.1 3.1. 3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	26.77
153 d.1 3.1. 3	KNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla prętów w cegle	m	35.00
154 d.1 3.1. 3	KNR-W 4-01 0324-01	Obsadzenie prętów w ścianach z cegieł	szt.	35.00
155 d.1 3.1. 3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	639.30
156 d.1 3.1. 3	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²	834.29
157 d.1 3.1. 3	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²	639.30
158 d.1 3.1. 3	KNR K-04 0103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²	232.13
159 d.1 3.1. 3	KNR K-04 0107-02	Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu 1,5 mm baranek barwiony w masie	m ²	834.29
160 d.1 3.1. 3	TZKNBK IX 1701d cz.o. w.sp.10. analogia	Sztukaterie ściennie i sufitowe rysunku średnio złożonym - uzupełnienie ubytków	m ²	93.10
161 d.1 3.1. 3	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	21.42

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
162 d.1 3.1. 3	KNR 2-02 0507-01	Obróbki z blachy cynk-tytan	m ²	26.77
163 d.1 3.1. 3	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²	144.91
164 d.1 3.1. 3	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²	144.91
165 d.1 3.1. 4	KNR 0-19 1022-06 - analogia	Montaż okiennic	m ²	38.75
166 d.1 3.1. 5	KNR 2-02 1610-03 kalk. własna	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 20 m	m ²	850.59
167 d.1 3.1. 5	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t	0.16
168 d.1 3.1. 5	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t	0.16
169 d.1 3.1. 5	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²	850.59
170 d.1 3.1. 5	KNR-W 2-02 1613-01	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wys. do 20 m o konstrukcji drewnianej	m ²	29.96
171 d.1 3.1. 5		Czas pracy rusztowań grupy 1		
172 d.1 3.2	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie i kondygnacji	m	8.00
173 d.1 3.2	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym	m	8.00
174 d.1 3.2	KNR-W 4-01 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2	szt.	15.00
175 d.1 3.2	KNR-W 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2	szt.	3.00
176 d.1 3.2	KNR-W 4-01 1406-01	Renowacja okładziny z kamienia stopni schodowych o szerokości do 50 cm	m	59.30
177 d.1 3.2	KNR AT-40 0422-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową	m	88.95
178 d.1 3.2	KNR BC-02 0129-05	Hydrofobizacja schodów	m ²	32.62
179 d.1 3.3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	46.90
180 d.1 3.3	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	46.90
181 d.1 3.3	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka izolacji z papy na płytach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	46.90

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
182 d.1 3.3	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m ²	46.90
183 d.1 3.3	KNR BC-02 0214-03	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonów monolitycznych	m ²	46.90
184 d.1 3.3	KNR BC-02 0214-05	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - dodatek za każdy następny 1 mm grubości warstwy	m ²	46.90
185 d.1 3.3	KNR 0-39 0114-01	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m ²	46.90
186 d.1 3.3	KNR 0-39 0117-02	Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw uszczelniających; powierzchnie poziome poddane działaniu wody nie wywierającej ciśnienia	m ²	46.90
187 d.1 3.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	46.90
188 d.1 3.3	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy spadkowe pod posadzki z zaprawy szybkowiążącej śr. grubości 30-50 mm zatarte na ostro	m ²	46.90
189 d.1 3.3	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej szybkowiążącej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²	46.90
190 d.1 3.3	KNR 0-41 0104-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m	67.25
191 d.1 3.3	KNR 0-39 0114-01	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie z wywinieciem na ścianę	m ²	46.90
192 d.1 3.3	KNR 0-39 0117-02	Uszczelnienie zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw uszczelniających; powierzchnie poziome poddane działaniu wody nie wywierającej ciśnienia	m ²	46.90
193 d.1 3.3	KNR-W 2-02 2112-01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - granit	m ²	33.00
194 d.1 3.3	KNR-W 2-02 2127-16	Cokoliki o wysokości -granit	m	20.00
195 d.1 3.3	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	13.90
196 d.1 3.3	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys.15 cm na zaprawie klejowej	m	28.30
197 d.1 3.3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie kontenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³	6.20
198 d.1 4	kalk. własna	Montaż dźwigu osobowego	kpl	1.00
199 d.1 4	kalk. własna	Dźwig platformowy przyschodowy dla niepełnosprawnych	kpl	1.00
200 d.1 4	TZKNC N-K/ VI 4/2-a	Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie zgodnie z kolorem, użyciem i przezroczystością otoczenia)	dm ²	30.00
201 d.1 4		Dostawa i montaż drzwi przesównych	m ²	12.84