
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą
ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza, dz. 165/11, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
INWESTOR : Miasto Kostrzyn nad Odrą
ADRES INWESTORA : Ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sławomir Kubów
DATA OPRACOWANIA : 06.08.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.08.2020

mgr inż. SŁAWOMIR KUBÓW
upr. bud. nr ewid. 41/9S/ZG
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

Data zatwierdzenia

INWEST-BUD Sławomir Kubów
MARSZÓW, ul. Leśna 5
68-200 ŻARY, tel. 866 852 871
NIP 8281011619, REGON 081119880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa nawierzchni boiska			
1 KNR 4-01	Rozebranie nawierzchni ze sztucznej trawy	m ²			
d.1 0818-05					
analogia					
	800	m ²		800,000	
				RAZEM	800,000
2 KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m ²			
d.1 0804-01					
	800	m ²		800,000	
				RAZEM	800,000
3 KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm	m ²			
d.1 0804-02					
	grubość				
	Krotność = -8				
	800	m ²		800,000	
				RAZEM	800,000
4 KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²			
d.1 0103-02					
	800	m ²		800,000	
				RAZEM	800,000
5	Wykonanie warstwy zasadniczej nawierzchni poliuretanowej typu E ⁺⁺ grub. 35mm (mieszanka granulatu gumowego, żwiru i lepiszcza poliuretanowego)	m ²			
d.1 cena zakładowa					
	800	m ²		800,000	
				RAZEM	800,000
6	Wykonanie warstwy użytkowej nawierzchni poliuretanowej typu EPDM grub. 16mm w kolorze	m ²			
d.1 cena zakładowa					
	800	m ²		800,000	
				RAZEM	800,000
7	Malowanie linii boisk	m			
d.1 cena zakładowa					
	420	m		420,000	
				RAZEM	420,000
8 KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj. 0,15 m ³ pod montaż tulei pod słupki	m ³			
d.1 0308-01					
	0,4*0,4*0,5*4+0,4*0,4*0,6*6	m ³		0,896	
				RAZEM	0,896
9 KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt.			
d.1 0309-05					
analiza indywidualna					
	4	szt.		4,000	
				RAZEM	4,000
10 KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa	szt.			
d.1 0309-02					
	6	szt.		6,000	
				RAZEM	6,000
11	Zakup i montaż bramki aluminiowej do piłki ręcznej 3,00x2,00	kpl			
d.1 cena zakładowa					
	2	kpl		2,000	
				RAZEM	2,000
12	Zakup i montaż w gotowych otworach stojaków do tenisa z regulacją wysokości, siatki z mechanizmem naciagowym (siatka całoroczna)	kpl			
d.1 cena zakładowa					
	1	kpl		1,000	
				RAZEM	1,000
13	Zakup i montaż w gotowych otworach stojaków aluminiowych do siatkówki z naciągami śrubowymi (siatka czarna z antenkami)	kpl			
d.1 cena zakładowa					
	2	kpl		2,000	
				RAZEM	2,000
14	Wywóz i utylizacja rozebranej sztucznej trawy	m ³			
d.1 cena zakładowa					
	24	m ³		24,000	
				RAZEM	24,000
2					
	Przebudowa opaski z kostki betonowej				
15 KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²			
d.2 0807-01					
	35*2	m ²		70,000	
				RAZEM	70,000
16 KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m			
d.2 0814-02					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	20*2		m	40.000	
				RAZEM	40.000
17	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-03	20*2	m	40.000	
				RAZEM	40.000
18	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	20*2*0.03	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
19	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej(dostosowanie nawierzchni do projektowanych spadków nawierzchni)	m ²		
d.2	0511-02	20*2	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
20	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej(dostosowanie nawierzchni do projektowanych spadków nawierzchni)	m ²		
d.2	0511-02	20*2	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
21	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- miejscowe przełożenie nawierzchni opaski	m ²		
d.2	0511-02	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej-miejscowe przełożenie nawierzchni opaski	m ²		
d.2	0511-02	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
23	KNR 9-21	Mycie chodników o nawierzchni porowatej	m ²		
d.2	0110-02	190	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
3	Remont ogrodzenia i piłkochwytu				
24	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
d.3	0307-03	43.32*2+23.32*2	m ²	133.280	
				RAZEM	133.280
25	KNR 2-02	Montaż siatki ogrodzeniowej do istniejących słupków piłkochwytu	m		
d.3	1804-12	23.32*2	m	46.640	
				RAZEM	46.640
26	KNR 2-02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych (typ 3V) wysokości 2,00 m z drutu ocynkowanego fi 5 mm pomalowanego proszkowo w kolorze grafitowym łączonych obejmami pośrednimi (w ilości 3 szt. na słupek) na istniejących słupkach stalowych fi48 mm o rozstawie wg stanu istniejącego i obejmami końcowymi (w ilości 3 szt. na słupek) na słupkach końcowych	m ²		
d.3	1805-11	79.50	m ²	79.500	
analiza indywidualna				RAZEM	79.500
27	KNR 2-02	Montaż furtki szer. 1,0 m i wys.2,0m z zamkiem na klucz wraz z paneli ogrodzeniowych (typ 3V) z drutu ocynkowanego fi 5 mm malowanego proszkowo w kolorze grafitowym w obramowaniu z profilu stalowego 40x40	m ²		
d.3	1805-11	0.9*2*4	m ²	7.200	
analiza indywidualna				RAZEM	7.200
28	KNR 2-02	Wykonanie przedłużeń słupków stalowych piłkochwytu z rury fi 60 długości wraz zamontowaniem siatki polipropylenowej 6.0x33m(2 kpl. wraz wykonaniem połączeń montażowy oraz obejm rurowych ze śrubą z oczkiem pod zamocowanie linek piłkochwytu	m		
d.3	1804-12	33.32*2	m	66.640	
analiza indywidualna				RAZEM	66.640
29	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
d.3	1611-01	20	kol.	20.000	
analiza indywidualna				RAZEM	20.000
4	Mała architektura				
30		Dostawa i montaż ławek zgodnych z dokumentacją techniczną	kpl		
d.4		8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000