

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Rozbiórki			
1 d.1	KNR 4-04 0507-01	ST 01	Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki 5,57*5,41	m ² m ²	 30,134	
					RAZEM	30,134
2 d.1	KNR 4-04 0509-02	ST 01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 3,35*2,20	m ² m ²	 7,370	
					RAZEM	7,370
3 d.1	KNR 4-04 0403-03	ST 01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 5,57*5,41	m ² m ²	 30,134	
					RAZEM	30,134
4 d.1	KNR 4-04 0403-02	ST 01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 3,35*2,20	m ² m ²	 7,370	
					RAZEM	7,370
5 d.1	KNR 4-04 0403-04	ST 01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 3,35*2,20+5,57*5,41	m ² m ²	 37,504	
					RAZEM	37,504
6 d.1	KNR 4-04 0405-01	ST 01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 4,00*5,13	m ² m ²	 20,520	
					RAZEM	20,520
7 d.1	KNR 4-04 0406-04	ST 01	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych 9,96+10,08	m ² m ²	 20,040	
					RAZEM	20,040
8 d.1	KNR 4-04 0406-05	ST 01	Rozebranie belek stropowych 4,40*6	m m	 26,400	
					RAZEM	26,400
9 d.1	KNR 4-04 0601-01	ST 01	Przewracanie murów z cegły 0,24*[2,02+2,45]/2*2,19*2 0,24*2,02*2,99 0,24*[6,20+2,71]/2*4,59 0,24*2,94*5,41 -0,24*0,80*2,20*2 -0,24*0,80*1,00 -0,24*0,40*0,50 0,12*4,00	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 2,349 1,450 4,908 3,817 -0,845 -0,192 -0,048 0,480	
					RAZEM	11,919
10 d.1	KNR 4-04 0603-02	ST 01	Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 20-30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych 0,24*0,50*[7,60+4,00+2,19*2+2,99] 0,30*0,70*[7,60+4,00+2,19*2+2,99]	m ³ m ³ m ³	 2,276 3,984	
					RAZEM	6,260
11 d.1	KNR 2-01 0320-0101	ST 01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - wraz z dowozem piasku poz.10	m ³ m ³	 6,260	
					RAZEM	6,260
12 d.1	KNR 4-04 1103-01	ST 01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze poz.10+poz.9+poz.1*0,015+7,37*0,019+20,40*0,019	m ³ m ³	 19,159	
					RAZEM	19,159
13 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	ST 01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km poz.10+poz.9+poz.1*0,015+7,37*0,019+20,40*0,019	m ³ m ³	 19,159	
					RAZEM	19,159