

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Urząd Miasta

Obiekt: Rowy melioracyjne i przydrożne

Konservacja rowów 2015

Inwestor: Miasto Kostrzyn n.O
ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn n.O

Wykonawca:

Adres:

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT %: zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie:

Konservacja rowów 2015

Budowa: Urząd Miasta
 Obiekt: Rowy melioracyjne i przydrożne

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczo-godziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R+Kp_R) + % od (M+Kz) + % od (S+Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	----------	------------------	--------------

1 Roboty melioracyjne**1.1 RówR-1**

1	KNR 1501-0114-03-00 IGM Warszawa Ręczne wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów: gęstych miękkich	14,352	100 m2			
2	KNR 1501-0114-07-00 IGM Warszawa Ręczne wykoszenie z dna cieków porostów: gęstych miękkich	2,392	100 m2			
3	KNR 1501-0115-01-00 IGM Warszawa Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: do 2,0 m	14,352	100 m2			
4	KNR 1501-0115-03-00 IGM Warszawa Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości: do 2,0 m	2,392	100 m2			
5	KNR 231-1403-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie rowu z namułu, bez naruszania skarp rowu, przy grubości namułu: 10 cm	478,400	m			

1.2 RówR-B

6	KNR 1501-0114-03-00 IGM Warszawa Ręczne wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów: gęstych miękkich	24,804	100 m2			
7	KNR 1501-0114-07-00 IGM Warszawa Ręczne wykoszenie z dna cieków porostów: gęstych miękkich	4,134	100 m2			
8	KNR 1501-0115-01-00 IGM Warszawa Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: do 2,0 m	24,804	100 m2			
9	KNR 1501-0115-03-00 IGM Warszawa Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości: do 2,0 m	4,134	100 m2			
10	KNR 231-1403-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie rowu z namułu, bez naruszania skarp rowu, przy grubości namułu: 10 cm	826,800	m			
11	Usunięcie tam bobrowych	2,000	szt			

1.3 RówR-B1

12	KNR 1501-0114-03-00 IGM Warszawa Ręczne wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów: gęstych miękkich	4,500	100 m2			
13	KNR 1501-0114-07-00 IGM Warszawa Ręczne wykoszenie z dna cieków porostów: gęstych miękkich	0,750	100 m2			
14	KNR 1501-0115-01-00 IGM Warszawa Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: do 2,0 m	4,500	100 m2			
15	KNR 1501-0115-03-00 IGM Warszawa Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości: do 2,0 m	0,750	100 m2			

Konservacja rowów 2015

1. Roboty melioracyjne
1.3. Rów R-B1

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
16	KNR 231-1403-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie rowu z namotu, bez naruszania skarp rowu, przy grubości namotu: 10 cm	150,000	m			

2 Konservacja rowów przydrożnych

2.4 Rowy (ul. Gorzowska)

17	KNR 1501-0114-03-00 IGM Warszawa Ręczne wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów: gęstych miękkich k=2	69,000	100 m2	2,00000		
18	KNR 1501-0114-07-00 IGM Warszawa Ręczne wykoszenie z dna cieków porostów: gęstych miękkich k=2	11,500	100 m2	2,00000		
19	KNR 1501-0115-01-00 IGM Warszawa Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: do 2,0 m k=2	69,000	100 m2	2,00000		
20	KNR 1501-0115-03-00 IGM Warszawa Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości: do 2,0 m k=2	11,500	100 m2	2,00000		
21	KNR 221-0101-04-00 MBGPIK Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami na odległość : do 1,0 km	3,000	m3			
22	KNR 221-0101-05-00 MBGPIK Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami na odległość : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km k=8	3,000	m3	8,00000		

2.5 Rowy (ul. Kostrzyńska)

23	KNR 1501-0114-03-00 IGM Warszawa Ręczne wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów: gęstych miękkich k=2	232,400	100 m2	2,00000		
24	KNR 1501-0114-07-00 IGM Warszawa Ręczne wykoszenie z dna cieków porostów: gęstych miękkich k=2	23,240	100 m2	2,00000		
25	KNR 1501-0115-01-00 IGM Warszawa Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: do 2,0 m k=2	232,400	100 m2	2,00000		
26	KNR 1501-0115-03-00 IGM Warszawa Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości: do 2,0 m k=2	23,240	100 m2	2,00000		
27	KNR 221-0101-04-00 MBGPIK Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami na odległość : do 1,0 km	3,000	m3			
28	KNR 221-0101-05-00 MBGPIK Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami na odległość : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km k=18	3,000	m3	18,00000		

2.6 Rowy (ul. Szumiłowska)

29	KNR 1501-0114-04-00 IGM Warszawa Ręczne wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów: gęstych twardych	44,600	100 m2			
30	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: ponad 2,0 m	44,600	100 m2			
31	KNR 201-0109-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia: średniej gęstości	0,380	ha			
32	12 zrębkowanie wyciętych krzaków	101,000	mp			

Konservacja rowów 2015

2. Konservacja rowów przydrożnych
2.6. Rowy (ul. Szumiłowska)

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
33	KNR 231-1402-03-00 IGM Warszawa Ręczne ścinanie poboczy o grubości: 10 cm	600,000	m2			
34	KNR 201-0223-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonyw. koparkami podsiębier. o pojemn.łyżki 0,25 m3, na odkład, przy objętości wykopu na 1 m rowu, rzeki lub kanału do 1,5 m3, w gruncie kategorii III	195,200	m3			
35	KNR 201-0421-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykopy rowów i kanałów po koparkach w gruncie kat.III, plantowanie dna i wyrównanie z grubsza skarp, przy szerokości dna do 2 m i grubości nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm	6,600	m3			
36	KNR 201-0416-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.I-IV, spycharką o mocy 75 KM	207,920	m3			
37	KNR 1501-0108-01-10 IGM Warszawa Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,40 m i głębokości zamulenia przewodu: do 1/3 wysokości średnicy	12,000	m			
38	KNR 201-0507-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inżynierskich - wykopy w gruncie kat.III	330,000	m2			
Wartość kosztorysowa robót						