

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45262690-4		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	ST 01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki	m ²		
d.1	0508-02		5,80*8,88	m ²	51,504	
					RAZEM	51,504
2	KNR 4-01	ST 01	Wyjęcie ościeżnicy wyłazu dachowego	szt.		
d.1	0432-01		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	KNR 4-01	ST 01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o od- stępie łat ponad 24 cm	m ²		
d.1	0430-05		poz.1	m ²	51,504	
					RAZEM	51,504
4	KNR 4-01	ST 01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych	m ²		
d.1	0429-05		4,00*8,30*75%	m ²	24,900	
					RAZEM	24,900
5	KNR 4-01	ST 01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0354-03		3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
6	KNR 4-01	ST 01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na za- prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwio- wych i okiennych	m ²		
d.1	0329-02		0,87*2,10	m ²	1,827	
					RAZEM	1,827
7	KNR 4-01	ST 01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow- czymi na odległość 10 km - wraz z kosztami utylizacji	m ³		
d.1	0108-11 0108-12		51,504*0,015+1,827*0,12+11,72*0,14*0,16+poz.4*0,019	m ³	1,727	
					RAZEM	1,727
2	45453100-8		ROBOTY REMONTOWE			
8	KNR 4-01	ST 01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na za- prawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.2	0304-01		0,19*4,50*3,10	m ³	2,650	
					RAZEM	2,650
9	KNR 4-01	ST 01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce- mentowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.2	0709-05		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
10	KNR 4-01	ST 01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0726-01		0,45*0,30	m ²	0,135	
					RAZEM	0,135
11	KNR 4-01	ST 01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.2	0412-02		5,86*2	m	11,720	
					RAZEM	11,720
12	KNR 4-01	ST 01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 40/160 mm	m		
d.2	0413-02		5,86*8	m	46,880	
					RAZEM	46,880
13	KNR 4-01	ST 01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.2	0627-04		[0,14+0,16]*2*5,62*10	m ²	33,720	
			0,14*4*8,68*2	m ²	9,722	
					RAZEM	43,442
14	KNR K-05	ST 01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m ²		
d.2	0103-01		poz.1	m ²	51,504	
					RAZEM	51,504
15	KNR K-05	ST 01	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m ²		
d.2	0104-05		poz.1	m ²	51,504	
					RAZEM	51,504
16	KNR K-05	ST 01	Montaż łat pod dachówki przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm	m ²		
d.2	0105-02					

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.1	m ²	51,504	
					RAZEM	51,504
17	KNR 2-02 d.2 0506-02	ST 01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 0,30*8,88+0,20*5,86*2+0,40*8,88	m ²		
				m ²	8,560	
					RAZEM	8,560
18	KNR K-05 d.2 0302-06	ST 01	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki ceramicznej karpiówki - co trzecia mocowana poz.1	m ²		
				m ²	51,504	
					RAZEM	51,504
19	KNR K-05 d.2 0406-01	ST 01	Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki 1	kpl.		
				kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
20	KNR 2-02 d.2 0508-03	ST 01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 8,88	m		
				m	8,880	
					RAZEM	8,880
21	KNR 2-02 d.2 0508-09	ST 01	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej 1	szt.		
				szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
22	KNR 2-02 d.2 0510-02	ST 01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej 3,00	m		
				m	3,000	
					RAZEM	3,000
23	KNR 2-22 d.2 0601-01	ST 01	Ścianki drewniane - szkielet z łąt 0,05*0,05*[2,70/0,60*4,22+4,22/0,60*2,70]	m ³		
				m ³	0,095	
					RAZEM	0,095
24	KNR 2-22 d.2 0601-02	ST 01	Ścianki drewniane obite jednostronnie deskami grubości 19 mm 2,70*4,22	m ²		
				m ²	11,394	
					RAZEM	11,394
25	KNR 2-02 d.2 1203-01	ST 01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² 0,77*2,10*4	m ²		
				m ²	6,468	
					RAZEM	6,468
26	KNR 2-02 d.2 0902-01	ST 01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 2,70*8,68-0,77*2,10*4 [6,06+2,70]/2*4,60*2	m ²		
				m ²	16,968	
				m ²	40,296	
					RAZEM	57,264
27	KNR 0-33 d.2 0128-01	ST 01	Malowanie elewacji poz.26	m ²		
				m ²	57,264	
					RAZEM	57,264
28	KNR 2-31 d.2 0606-03		Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4	m		
				m	4,000	
					RAZEM	4,000
29	KNR 2-31 d.2 0604-01		Studnie chłonne z kręgów o śr. 0.8 m i głębokości 2.0 m Wyszczególnienie robót: 1. Wykopanie studni z opuszczeniem kręgów. 2. Dostarczenie materiałów odsączających i wypełnienie studni warstwami. 3. Wykopanie rowu doprowadzającego wodę o długości do 10 m. 4. Rozplantowanie gruntu z wykopu przy studni oraz wzdłuż rowu. 1	szt.		
				szt.	1,000	
					RAZEM	1,000